



**Comune di Longi**  
Provincia di Messina

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di recupero e riqualificazione dei Borghi rurali Crocetta e Stazzone del Comune di Longi. 2° stralcio esecutivo - Borgo Stazzone

**COMMITTENTE:** Comune di Longi (Me)

Longi, 23/11/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>			
AP.100	Smontaggio palo di illuminazione, compreso ogni magistero per dare la lavorazione completa, compreso trasporto in discarica. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N04001.a] Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo ora (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [A.3] Operaio specializzato h (E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora (E) [N04001.a] Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo ora	1,000 1,200 1,200 1,200 1,000 0,500	70,00 21,81 24,10 25,90 10,00 70,00	70,00 26,17 28,92 31,08 10,00 35,00
	Sommano euro			201,17
	Oneri Sicurezza 2% euro			4,02
	Sommano euro			205,19
	Spese Generali 13% euro			26,67
	Sommano euro			231,86
	Utili Impresa 10% euro			23,19
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>255,05</b>
AP.101	Fornitura e collocazione di pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature, di dimensione di cm. 20 per ... a con cemento, tagli e sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [B.01.1] Pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità ... m2 (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	1,000 0,450 0,450 1,000	60,57 21,81 24,10 10,00	60,57 9,81 10,85 10,00
	Sommano euro			91,23
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,82
	Sommano euro			93,05
	Spese Generali 13% euro			12,10
	Sommano euro			105,15
	Utili Impresa 10% euro			10,52
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>115,67</b>
AP.102	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature , di dimensione di cm. 40/7 ... i con cemento, tagli e sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [A.3] Operaio specializzato h (E) [B.02] Lastre di pietra locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualit ... m2	1,000 0,300 0,300 0,300 1,000	10,00 21,81 24,10 25,90 74,42	10,00 6,54 7,23 7,77 74,42
	Sommano euro			105,96
	Oneri Sicurezza 3,5% euro			3,71
	Sommano euro			109,67
	Spese Generali 13% euro			14,26
	Sommano euro			123,93
	Utili Impresa 10% euro			12,39
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>136,32</b>
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
AP.103	Fornitura e collocazione di pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature, di dimensione di cm. 30 per ... con cemento, tagli e sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [B.03] Pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità ... m2 (E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h	1,000 1,000 0,330 0,330	66,40 10,00 21,81 24,10	66,40 10,00 7,20 7,95
	Sommano euro			91,55
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,83
	Sommano euro			93,38
	Spese Generali 13% euro			12,14
	Sommano euro			105,52
	Utili Impresa 10% euro			10,55
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>116,07</b>
AP.104	Fornitura e collocazione di pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità selezionata per evitare la presenza di venatura di argilla causa di irregolarità e di incon ... cemento, tagli e sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [B.01.3] pietra calcarea locale da 2/3 cm m2	0,200 0,200 1,000	21,81 24,10 38,00	4,36 4,82 38,00
	Sommano euro			47,18
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,94
	Sommano euro			48,12
	Spese Generali 13% euro			6,26
	Sommano euro			54,38
	Utili Impresa 10% euro			5,44
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>59,82</b>
AP.105	Fornitura e collocazione di pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venatura di argilla causa di irregolar ... cemento, tagli e sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [A.3] Operaio specializzato h (E) [B.01.2] pietra calcarea locale lavorata da 3 cm m2	0,350 0,350 0,350 1,000	21,81 24,10 25,90 45,00	7,63 8,44 9,07 45,00
	Sommano euro			70,14
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,40
	Sommano euro			71,54
	Spese Generali 13% euro			9,30
	Sommano euro			80,84
	Utili Impresa 10% euro			8,08
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>88,92</b>
AP.106	Fornitura e collocazione di panchina stile antico in legno iroko per arredo esterno, composta da supporti laterali di fissaggio e sostegno in ghisa sferoidale con ampio basamento p ... ato e tasselli per l'infissione a secco, completa di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [A.1] Operaio Comune h	1,000	21,81	21,81
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	1,000	24,10	24,10
	(E) [B.04] Panchina in legno con listoni in iroko cadauno	1,000	500,00	500,00
	(E) [N04001.a] Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo ora	0,200	70,00	14,00
	(E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	0,400	10,00	4,00
	Sommano euro			563,91
	Oneri Sicurezza 2% euro			11,28
	Sommano euro			575,19
	Spese Generali 13% euro			74,77
	Sommano euro			649,96
	Utili Impresa 10% euro			65,00
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>714,96</b>
AP.108	Fornitura e posa in opera di chiusino in pietra locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature di argilla , di dimension ... niciata con due mani di antiruggine e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			
	<b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [B.05] Chiusino 40x60 in pietra naturale cadauno	1,000	76,21	76,21
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,300	21,81	6,54
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,300	24,10	7,23
	(E) [A.3] Operaio specializzato h	0,300	25,90	7,77
	(E) [07.01.02] Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi ... (qt=50*(0,6*0,4)) al kg	12,000	3,09	37,08
	Sommano euro			134,83
	Oneri Sicurezza 2% euro			2,70
	Sommano euro			137,53
	Spese Generali 13% euro			17,88
	Sommano euro			155,41
	Utili Impresa 10% euro			15,54
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>170,95</b>
AP.109	Fornitura e posa in opera di chiusino in pietra locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature di argilla , di dimension ... ciata con due mani di antiruggine e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			
	<b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,250	21,81	5,45
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,250	24,10	6,03
	(E) [A.3] Operaio specializzato h	0,250	25,90	6,48
	(E) [B.06] Chiusino 40x40 in pietra naturale cadauno	1,000	62,62	62,62
	(E) [07.01.02] Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi ... (qt=50*(0,4*0,4)) al kg	8,000	3,09	24,72
	Sommano euro			105,30
	Oneri Sicurezza 2% euro			2,11
	Sommano euro			107,41
	Spese Generali 13% euro			13,96
	Sommano euro			121,37
	Utili Impresa 10% euro			12,14
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>133,51</b>
AP.110	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque reflue e piovane, costituito da un elemento di base, elemento di prolunga de ... stero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso solo la botola da compensarsi a parte.			
	<b>E L E M E N T I:</b>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	(E) [B.36] elemento di base per pozzetto in cemento prefabbricato da 65 ... cadauno	1,000	50,00	50,00
	(E) [B.37] elemento di prolunga per pozzetto in cemento prefabbricato 6 ... cadauno	1,000	45,00	45,00
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,500	21,81	10,91
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,500	24,10	12,05
	(E) [03.01.01.04] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... al m³	0,250	127,20	31,80
	Sommano euro			149,76
	Oneri Sicurezza 2% euro			3,00
	Sommano euro			152,76
	Spese Generali 13% euro			19,86
	Sommano euro			172,62
	Utili Impresa 10% euro			17,26
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			189,88
AP.120	Fornitura e posa in opera di struttura illuminante per arredo urbano, costituita da calotta superiore portante in pressofusione di alluminio , parte superiore a forma di campana re ... etto. Tipo costruzione AEC modello RILEVAMPE LR55VP o similari. completo di sostegno con cima palo paragonabile a 150 w. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [B.07] Struttura illuminante per arredo urbano cadauno	1,000	2'302,13	2'302,13
	(E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	2,000	10,00	20,00
	(E) [A.1] Operaio Comune h	7,400	21,81	161,39
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	7,400	24,10	178,34
	(E) [A.3] Operaio specializzato h	7,400	25,90	191,66
	Sommano euro			2'853,52
	Oneri Sicurezza 2% euro			57,07
	Sommano euro			2'910,59
	Spese Generali 13% euro			378,38
	Sommano euro			3'288,97
	Utili Impresa 10% euro			328,90
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'617,87
AP.121	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione-subacqueo tipo "D11-oblo sub" della Castaldi Illuminazione compreso tutti i materiali per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [A.1] Operaio Comune h	1,200	21,81	26,17
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	1,200	24,10	28,92
	(E) [A.3] Operaio specializzato h	1,200	25,90	31,08
	(E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	2,000	10,00	20,00
	(E) [B.08] Corpo illuminante sub_acqueo cadauno	1,000	152,62	152,62
	Sommano euro			258,79
	Oneri Sicurezza 2% euro			5,18
	Sommano euro			263,97
	Spese Generali 13% euro			34,32
	Sommano euro			298,29
	Utili Impresa 10% euro			29,83
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			328,12
AP.130	Erba sintetica – sistemazione del piano esistente e livellazione dello stesso attraverso livellamento dello stesso e attraverso il riempimento di avvallamenti e crepe con calcestru ... nuli di gomma SBR , riciclato di colore nero , rispettante i parametri della norma DIN 18035-7 , in ragione di 16Kg./mq. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [B.09] Manto in erba sintetica di 3° generazione o superiore. m2	1,000	16,19	16,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>			16,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,19
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,110	21,81	2,40
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,110	24,10	2,65
	(E) [A.3] Operaio specializzato h	0,110	25,90	2,85
	Sommano euro			24,09
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,48
	Sommano euro			24,57
	Spese Generali 13% euro			3,19
	Sommano euro			27,76
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			30,54
AP.131	Recinzione per campetti , fornita e posta in opera , costituita da : a. Tubolari in ferro mm. 60 e saettoni di rinforzo degli angoli del diametro mm.48, annegati nel cordolo in c. ... diametro mm. 3; lo scarico a terra della recinzione . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [B.10] Tubolari in ferro cadauno (E) [B.11] rete metallica plastificata m (E) [B.12] materiale vario per legature a corpo	0,120 0,120 1,000 1,000 1,000	21,81 24,10 5,25 7,52 2,00	2,62 2,89 5,25 7,52 2,00
	Sommano euro			20,28
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,41
	Sommano euro			20,69
	Spese Generali 13% euro			2,69
	Sommano euro			23,38
	Utili Impresa 10% euro			2,34
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			25,72
AP.132	Realizzazione di prefabbricato adibito a servizi per il pubblico, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - Struttura in acciaio Zincato - Pareti (pannelli parete tipo sand ... i poliuretano autoestinguente . il prefabbricato Tipo mod B2 dimensioni complessive di mt. 5,60 x 2,20 x 2,50 h interna. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [B.13] Prefabbricato adibito a servizi per il pubblico, aventi le ... cadauno (L) materiale vario cadauno (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [A.3] Operaio specializzato h	1,000 1,000 16,500 16,500 16,500	6'035,00 99,25 21,81 24,10 25,90	6'035,00 99,25 359,87 397,65 427,35
	Sommano euro			7'319,12
	Oneri Sicurezza 2% euro			146,38
	Sommano euro			7'465,50
	Spese Generali 13% euro			970,52
	Sommano euro			8'436,02
	Utili Impresa 10% euro			843,60
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			9'279,62
AP.133	Fornitura e posa in opera di arredi e accessori (giochi , panchine , reti gioco), il tutto a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.2] Operaio qualificato h	7,000	24,10	168,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>			168,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			168,70
	(E) [A.1] Operaio Comune h	7,000	21,81	152,67
	(E) [B.14] Panchina cadauno	3,000	310,00	930,00
	(E) [B.15] giochi per bambini cadauno	3,000	330,00	990,00
	(E) [B.16] Rete gioco tennis cadauno	1,000	430,00	430,00
	(E) [B.17] rete gioco pallavolo cadauno	1,000	489,71	489,71
	(E) [B.18] Seggiolone arbitro cadauno	2,000	400,00	800,00
	Sommano euro			3'961,08
	Oneri Sicurezza 2% euro			79,22
	Sommano euro			4'040,30
	Spese Generali 13% euro			525,24
	Sommano euro			4'565,54
	Utili Impresa 10% euro			456,55
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			5'022,09
AP.150	Canalette in alluminio color rame, in opera per raccolta acque piovane, compresi pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei ... ogni altro onere accessorio, collocati a qualsiasi altezza dello sviluppo di mm. 500, compreso trasporto e collocazione <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,190	24,10	4,58
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,190	21,81	4,14
	(E) [B.31] materiale di consumo a corpo	1,000	2,00	2,00
	(E) [B.32] Grodaia in alluminio m	1,000	25,74	25,74
	(E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	1,000	10,00	10,00
	Sommano euro			46,46
	Oneri Sicurezza 3% euro			1,39
	Sommano euro			47,85
	Spese Generali 13% euro			6,22
	Sommano euro			54,07
	Utili Impresa 10% euro			5,41
	<b>T O T A L E euro / m</b>			59,48
AP.151	Tubi in alluminio color rame, in opera per pluviali, per colonne di scarico, compresi pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatur ... ed ogni altro onere accessorio, collocati a qualsiasi altezza del diametro di mm. 160 compreso trasporto e collocazione. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [A.2] Operaio qualificato h	0,180	24,10	4,34
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,180	21,81	3,93
	(E) [B.33] pluviale in alluminio m	1,000	14,00	14,00
	(E) [B.31] materiale di consumo a corpo	1,000	2,00	2,00
	(E) [N04071.a] Flex elettrico/trapano ora	1,000	10,00	10,00
	Sommano euro			34,27
	Oneri Sicurezza 3% euro			1,03
	Sommano euro			35,30
	Spese Generali 13% euro			4,59
	Sommano euro			39,89
	Utili Impresa 10% euro			3,99
	<b>T O T A L E euro / m</b>			43,88
AP.152	Verniciatura di travi in legno con due passate di vernice trasparente compreso il trattamento antitermico e tutto quanto occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [B.34] vernice kg	0,150	25,00	3,75
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,75
	(E) [B.35] antitarmico kg	0,100	13,60	1,36
	(E) [A.1] Operaio Comune h	0,250	21,81	5,45
	Sommano euro			10,56
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,21
	Sommano euro			10,77
	Spese Generali 13% euro			1,40
	Sommano euro			12,17
	Utili Impresa 10% euro			1,22
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			13,39
AP.201	Realizzazione di impianto elettrico standard comprensivo di n° 10 corpi illuminanti a scelta della D.L. e di N° 4 di emergenza , N° 20 punti luce ( esclusi frutti di motrice e sele ... materiale e lavorazione per rendere completa ed a regola d'arte l'impianto , e la relativa certificazione di conformità. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [B.19] corpo illuminante standard a scelta dl, compreso lampada cadauno (E) [B.20] F.e.p.o. di punti luce incluso corrugati, cavi, frutti ed og ... cadauno (E) [B.21] Impianto di terra cadauno (E) [B.22] quadro elettrico completo cadauno (E) [B.23] lampada di emergenza cadauno (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.3] Operaio specializzato h	10,000 20,000 1,000 1,000 4,000 24,000 24,000	80,00 45,00 547,12 860,00 55,00 21,81 25,90	800,00 900,00 547,12 860,00 220,00 523,44 621,60
	Sommano euro			4'472,16
	Oneri Sicurezza 2% euro			89,44
	Sommano euro			4'561,60
	Spese Generali 13% euro			593,01
	Sommano euro			5'154,61
	Utili Impresa 10% euro			515,46
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			5'670,07
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			5'670,00
AP.202	Realizzazione di Impianto Idrico interno comprensiva di : A) F.e.p.o di tubazione D.E. 63mm. PN.16 in PHEAD , seguendo la tavola grafica con formazione di letti di posa ad almeno ... va assistenza muraria e materiale per la messa in opera del chiocciolino in ghisa per il perfezionamento dell'allaccio . <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.1] Operaio Comune h (E) [A.2] Operaio qualificato h (E) [A.3] Operaio specializzato h (E) [B.24] tubazione in polipropilene, compreso pezzi speciali m (E) [B.25] serbatoio idrico da 500 l cadauno (E) [B.26] tubazione in PVC rigido 4 kN/mq con giunto ed anello di tenu ... m (E) [B.27] Raccordi in PVC a corpo (E) [B.28] riscaldatore elettrico in acciaio zincato da 80 l cadauno (E) [B.29] pozzetto 40x40x40 in cls cadauno (E) [B.30] chiusino in cls per pozzetto non carrabile cadauno	20,000 20,000 20,000 60,000 1,000 25,000 1,000 1,000 2,000 2,000	21,81 24,10 25,90 14,00 240,00 12,00 83,62 180,00 55,00 15,00	436,20 482,00 518,00 840,00 240,00 300,00 83,62 180,00 110,00 30,00
	Sommano euro			3'219,82
	Oneri Sicurezza 2% euro			64,40
	Sommano euro			3'284,22
	Spese Generali 13% euro			426,95
	Sommano euro			3'711,17
	Utili Impresa 10% euro			371,12
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			4'082,29
	A R I P O R T A R E			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>			
03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 euro / al m <sup>3</sup>			127,20
07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. euro / al kg			3,09
A.1	Operaio Comune euro / h			21,81
A.2	Operaio qualificato euro / h			24,10
A.3	Operaio specializzato euro / h			25,90
B.01.1	Pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature, di dimensione di cm. 20 per cm. 8 di spessore a correre ... lunghezze diverse e variabili da cm. 20 ÷40. La superficie a vista sarà bucciardata con spigoli perimetrali irregolari. euro / m2			60,57
B.01.2	pietra calcarea locale lavorata da 3 cm euro / m2			45,00
B.01.3	pietra calcarea locale da 2/3 cm euro / m2			38,00
B.02	Lastre di pietra locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature, di dimensione di cm. 40/70 spessore cm. 5/10 per rivestimento o pavimentazione con lunghezze da cm. 40 ÷70. La superficie a vista sarà bucciardata euro / m2			74,42
B.03	Pietra calcarea locale (tipo grigio Mirto) di ottima qualità accuratamente selezionata per evitare la presenza di venature, di dimensione di cm. 30 per cm. 8 di spessore a correre ... ghezze diverse e variabili da cm. 20 ÷40. per pavimentazione o rivestimento murario, con superficie a vista bucciardata. euro / m2			66,40
B.04	Panchina in legno con listoni in iroko euro / cadauno			500,00
B.05	Chiusino 40x60 in pietra naturale euro / cadauno			76,21
B.06	Chiusino 40x40 in pietra naturale euro / cadauno			62,62
B.07	Struttura illuminante per arredo urbano euro / cadauno			2'302,13
B.08	Corpo illuminante sub_acqueo euro / cadauno			152,62
B.09	Manto in erba sintetica di 3° generazione o superiore. euro / m2			16,19
B.10	Tubolari in ferro euro / cadauno			5,25
B.11	rete metallica plastificata euro / m			7,52
B.12	materiale vario per legature euro / a corpo			2,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.13	Prefabbricato adibito a servizi per il pubblico, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Struttura in acciaio Zincato Pareti (pannelli parete tipo sandwich) spessore 50mm Copertura spessore 40 mm.  euro / cadauno			6'035,00
B.14	Panchina  euro / cadauno			310,00
B.15	giochi per bambini  euro / cadauno			330,00
B.16	Rete gioco tennis  euro / cadauno			430,00
B.17	rete gioco pallavolo  euro / cadauno			489,71
B.18	Seggiolone arbitro  euro / cadauno			400,00
B.19	corpo illuminante standard a scelta dl, compreso lampada  euro / cadauno			80,00
B.20	F.e.p.o. di punti luce incluso corrugati, cavi, frutti ed ogni altro materiale  euro / cadauno			45,00
B.21	Impianto di terra  euro / cadauno			547,12
B.22	quadro elettrico completo  euro / cadauno			860,00
B.23	lampada di emergenza  euro / cadauno			55,00
B.24	tubazione in polipropilene, compreso pezzi speciali  euro / m			14,00
B.25	serbatoio idrico da 500 l  euro / cadauno			240,00
B.26	tubazione in PVC rigido 4 kN/mq con giunto ed anello di tenuta  euro / m			12,00
B.27	Raccordi in PVC  euro / a corpo			83,62
B.28	riscaldatore elettrico in acciaio zincato da 80 l  euro / cadauno			180,00
B.29	pozzetto 40x40x40 in cls  euro / cadauno			55,00
B.30	chiusino in cls per pozzetto non carrabile  euro / cadauno			15,00
B.31	materiale di consumo  euro / a corpo			2,00
B.32	Grodaia in alluminio  euro / m			25,74
B.33	pluviale in alluminio  euro / m			14,00
B.34	vernice  euro / kg			25,00
B.35	antitarmico			
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Longi (Me)  
ANALISI DEI PREZZI